บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ – ราคา

งานจ้างเหมางานย้าย เสากล้องวงจรปิดและสาย Fiber Optic (บริเวณเกาะ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ถนนช้างเผือก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	ราคารวม	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
1	สายใยแก้วนำแสง Fig.8 Outdoor/Muti-Tube 12 core	550	เมตร	26	14,300	
2	ค่าแรงติดตั้ง Fig.8 Outdoor/Muti-Tube 12 core	550	เมตร	27	14,850	
3	สายใยแก้วนำแสง Fig.8 Outdoor/Muti-Tube 6 core	260	เมตร	17	4,420	
4	ค่าแรงติดตั้ง Fig.8 Outdoor/Muti-Tube 6 core	260	เมตร	18	4,680	
5	ท่อ HDPE 90 มม.PN10 แบบ 2 ท่อ พร้อมดันคอมพิวเตอร์	140	เมตร	2,500	350,000	
6	งานขุด + เก็บพื้นผิว ท่อ HDPE 63 MM จำนวน 2 เส้น	4	เมตร	1,074	4,296	
7	บ่อพักสายเคเบิล ค.ส.ล 70x70 ซม.	4	บ่อ	2880	11,520	
8	สายไฟฟ้า CV 10 Sqmm 2 แกน	180	เมตร	160	28,800	
9	ค่าแรงเดินระบบเมนไฟใหม่ รวมสายไฟ CV 10 Sqmm 2 แกน	180	เมตร	20	3,600	
10	เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง Fusion Splice Fiber Optic	36	เส้น	300	10,800	
11	ทดสอบการเชื่อมต่อสาย OTDR Test	36	เส้น	200	7,200	
12	กล่องเก็บสายใยแก้วนอกกอาคาร 24 Core	1	กล่อง	2,800	2,800	
13	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	งาน	3,500	3,500	
	รวมเป็นเงิน				460,766.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				32,253.62	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				493,019.62	

(**สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์**)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจ

(เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล)

หน.ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ....ขออนุมัติจ้างจ้างเหมาย้ายสายใยแก้วนำแสงบริเวณเกาะกลางอนุสาวรีย์ช้างเผือก ถนนช้างเผือก....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายวิศวกรรมจราจร ส่วนการโยธา สำนักการช่าง

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,250,000.00.....บาท
2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)....2 พฤษภาคม 2562.....
   เป็นเงิน.....493,019.62.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   4.1 บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   4.2 หจก.ลานนาเทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค
   4.3 หจก.เอสพี.อินเตอร์ เพาเวอร์
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   1. ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล หน.ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
   2. นายอนันตพงษ์ วัชรปรีดา วิศวกรโยธาชำนาญการ
   3. นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ