

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ - ราคา

ฝ่าย งานช่าง แขวงกาวิละ ขออนุมัติจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดงานก่อสร้าง
1. รื้อถอนโครงสร้าง คสล. พื้นที่ประมาณ 0.72 ลบ.ม
2. รื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิมทั้งหมดออก พื้นที่ประมาณ 785.00 ตารางเมตร
3. ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 785.00 ตารางเมตร
4. ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมครอบสันโค้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง พื้นที่ประมาณ 785.00 ตารางเมตร
5. ติดตั้งรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 41.50 เมตร
6. ติดตั้งไม้สังเคราะห์ปิดลอน พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 16.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 437,700.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/สืบราคา

(นายศุภวุฒิ มุทุมม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิษณุ จักษุธारा)

หัวหน้าแขวงกาวิละ