

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชมรรคา ซอย.7ข อ.เมือง จ.เชียงใหม่ /

หน่วยงาน งานวิศวกรรม 2 ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สำนักการช่าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทั้งหมด จำนวน 3 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 /

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข	617,000.00	
	รายละเอียดโครงการ		
	โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 1.70		
	-3.00 ม. ความยาวประมาณ 117.00 ม. / หรือมีพื้นที่		
	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. / พร้อมก่อสร้าง		
	ต่อปากรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง		
	0.25 ม. / ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230.00 ม. /		
	ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ กำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	617,000.00	
	หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		




(นายกิติกร ไตคณิตชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรงธรรม เนียมวิวัฒนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระวัฒน์ ไชยวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม 2 ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ประเภท ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข

เจ้าของงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชมรรคา ซอย.7ข อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม 2 ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานช่าง

แบบหมายเลข

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
	2.1 ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข	453,123.76	1.3624	617,335.81	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6%		
	VAT		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			617,335.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			617,000.00	
	ตัวอักษร			หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

รวมค่าก่อสร้าง 617,000.00




(นายกิติกร ไตคณิตชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรงธรรม เนียมวัฒนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระวัฒน์ ไชยวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่า ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนราชมรรคา ซอย.7ข

ประมาณราคาโดย นายธีระวัฒน์ ไชยวัฒน์

จังหวัด เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานต่อเติมปากรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร	250.00	เมตร						
	งานต่อเติมปากรางกว้าง 0.25 ม.								
2.1	งานขุดลอกกรางระบายน้ำ	0.10	ลบ.ม.	-	-	150.00	15.00	15.00	
2.2	ค่าขนย้ายดินตะกอน (รถ 6 ล้อ ไม่เกิน 10 กม.)	0.10	ลบ.ม.	-	-	38.00	3.80	3.80	
2.3	รื้อปากและขอบรางเดิม	0.085	ลบ.ม.	-	-	275.00	23.38	23.38	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง	0.097	ลบ.ม.	1,892.53	183.58	306.00	29.68	213.26	
2.5	ไม้แบบ - ค้ำยัน	1.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133.00	133.00	
	ไม้แบบ	0.20	ลบ.พ.	467.29	93.46	-	-	93.46	
	ไม้คร่า+ค้ำยัน	0.060	ลบ.พ.	448.60	26.92	-	-	26.92	
	ตะปู	0.25	กก.	37.38	9.35	-	-	9.35	
2.6	ค่าแรงเหล็กเสริมคอนกรีต	4.55	กก.	-	-	4.10	18.66	18.66	ศก. ไม่เกิน 10 มม.
	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	2.05	เส้น	39.25	80.46	-	-	80.46	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	0.14	กก.	32.24	4.40	-	-	4.40	

