

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอาร์ักษ์ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ...
จ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนอาร์ักษ์ ซอย 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,117,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอาร์ักษ์ ซอย 4
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,008,616.53 / บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 กิติกร โตคณิตชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานฝ่ายคุณภาพน้ำ
 - 7.2 ทรงธรรม เนียมวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง หน.งานออกแบบวิศวกรรม ๒
 - 7.3 วีระวัฒน์ ไชยวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วีระวัฒน์ ไชยวัฒน์

25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอรัญฯ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเลขงานของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. หมวดงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม. 1.1 งาน TACK COAT 1.1.1 งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,330,000	11.06	14,709.80	1.3624	15.06	20,040.63
2	1.2 ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม. 1.2.1 ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม. 2. หมวดงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.25 ม. 2.1 งานชุดร่องระบายน้ำเต็ม	ตร.ม.	1,330,000	230.54	306,618.20	1.3624	314.08	417,736.63
3	2.1.1 งานชุดร่องระบายน้ำเต็ม 2.2 งานชุดดิน	ม.	630,000	45.00	28,350.00	1.3624	61.30	38,624.04
4	2.2.1 งานชุดดิน 2.3 ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	233,100	99.00	23,076.90	1.3624	134.87	31,439.96
5	2.3.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	15,750	613.02	9,655.06	1.3624	835.17	13,154.05

วิธีคำนวณ ไร่ยกดิน

25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากงบประมาณระบบรายน้ำ ถนนอรัญฯ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.4 คอนกรีตพยาย 2.4.1 คอนกรีตพยาย 2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	15,750	2,053.66	32,345.14	1.3624	2,797.90	44,067.01
7	2.5.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงลูกบาศก์ 2.6 ทรายถมข้างราง	ลบ.ม.	100,800	2,198.53	221,611.82	1.3624	2,995.27	301,923.94
8	2.6.1 ทรายถมข้างราง 2.7 งานไม่แบบ - ค้ำยัน 2.7.1 ค่าแรงงานติดตั้งไม่แบบ	ลบ.ม.	54,180	472.83	25,617.92	1.3624	644.18	34,901.85
9	2.7.1.1 ค่าแรงงานงานติดตั้งไม่แบบ 2.7.2 ไม่แบบ	ตร.ม.	982,800	133.00	130,712.40	1.3624	181.19	178,082.57
10	2.7.2.1 ไม่แบบ 2.7.3 ไม่ค้ำยัน	ลบ.พ.	196,560	467.29	91,850.52	1.3624	636.63	125,137.14
11	2.7.3.1 ไม่ค้ำยัน	ลบ.พ.	58,968	448.60	26,453.04	1.3624	611.17	36,039.62

วิธีคำนวณ ไม่ขยรัตน

25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอรัญชัย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.7.4 ตะปู 2.7.4.1 ตะปู 2.8 เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 6 มม. (SR 24)	กก.	245,700	37.38	9,184.26	1.3624	50.92	12,512.63
13	2.8.1 เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24) 2.9 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	5,496	21,783.18	119,720.35	1.3624	29,677.40	163,107.00
14	2.9.1 ลวดผูกเหล็ก 2.10 ท่อ PVC Ø 2" Class 8.5	กก.	164,880	32.24	5,315.73	1.3624	43.92	7,242.15
15	2.10.1 ท่อ PVC Ø 2" Class 8.5 2.11 แผ่นไม้ดีดขนาด ทน 4 มม.	ท่อน	15,750	148.83	2,344.07	1.3624	202.76	3,193.56
16	2.11.1 แผ่นไม้ดีดขนาด ทน 4 มม. 3. ฝารางระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.35x0.50 ม.	แผ่น	54,810	196.26	10,757.01	1.3624	267.38	14,655.35
17	3.1 ฝารางระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.35x0.50 ม.	ชุด	104,000	4,000.00	416,000.00	1.3624	5,449.60	566,758.40
รวมราคากลาง								2,008,616.53

ผู้จัดทำ นายชัยวัฒน์

25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอรัญฯ ขยาย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่


วิระวัฒน์ ไชยวัฒน์

25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทิวราคาราคากลางถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอรัญฯ ซอย 4 ตำบลวิเชียรคีรีพรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่



(กิติกร ไทคณิตชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ทงธรรม นิมะวัฒน์นะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วีระวัฒน์ ไชยวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระวัฒน์ ไชยวัฒน์

25 กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ขอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนลาวัณย์ ขอย 4

ท/

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
2.1	1.1	หมวดงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม.							
	1.1.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	#####	11.06	14,709.80	1.3624	15.06	20,040.63
3.1	1.2	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม.							
	1.2.1	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.05 ม.	ตร.ม.	#####	230.54	306,618.20	1.3624	314.08	417,736.63
5.1	2	หมวดงานก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.25 ม.							
	2.1	งานขุดร่องระบายน้ำเดิม	ม.	630.000	45.00	28,350.00	1.3624	61.30	38,624.04
6.1	2.2	งานขุดดิน	ลบ.ม.	233.100	99.00	23,076.90	1.3624	134.87	31,439.96
	2.3	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	15.750	613.02	9,655.06	1.3624	835.17	13,154.05
8.1	2.4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	15.750	2,053.66	32,345.14	1.3624	2,797.90	44,067.01
	2.5	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	100.800	2,198.53	221,611.82	1.3624	2,995.27	301,923.94
10.1	2.6	ทรายถมข้างทาง	ลบ.ม.	54.180	472.83	25,617.92	1.3624	644.18	34,901.85
	2.7	งานไม่แบบ - ต้ำยัน							
12.1	2.7.1	ค่าแรงงานติดตั้งไม่แบบ							
	2.7.2	ค่าแรงงานงานติดตั้งไม่แบบ	ตร.ม.	982.800	133.00	130,712.40	1.3624	181.19	178,082.57
13.1	2.7.2.1	ไม่แบบ	ลบ.พ.	196.560	467.29	91,850.52	1.3624	636.63	125,137.14
	2.7.3	ไม้ต้ำยัน							
14.1	2.7.3.1	ไม้ต้ำยัน	ลบ.พ.	58.968	448.60	26,453.04	1.3624	611.17	36,039.62
	2.7.4	ตะปู							
15.1	2.7.4.1	ตะปู	ก.ก.	245.700	37.38	9,184.26	1.3624	50.92	12,512.63
	2.8	เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 6 มม. (SR 24)							

16.1	2.8.1	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	ตัน	5,496	21,783.18	119,720.35	1.3624	29,677.40	163,107.00
	2.9	ลวดผูกเหล็ก							
17.1	2.9.1	ลวดผูกเหล็ก	กก.	164,880	32.24	5,315.73	1.3624	43.92	7,242.15
	2.10	ท่อ PVC Ø 2" Class 8.5	ทอน	15,750	148.83	2,344.07	1.3624	202.76	3,193.56
18.1	2.10.1	ท่อ PVC Ø 2" Class 8.5							
	2.11	แผ่นไม้ฉลวยาง ขนาด 4 มม.	แผ่น	54,810	196.26	10,757.01	1.3624	267.38	14,655.35
19.1	2.11.1	แผ่นไม้ฉลวยาง ขนาด 4 มม.							
	3	ตารางระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.35X0.50 ม.							
20.1	3.1	ตารางระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.35X0.50 ม.	ชุด	104,000	4,000.00	416,000.00	1.3624	5,449.60	566,758.40
TOTAL									2,008,616.53